2.創 設

昭和初期の飲み水は、井戸水に頼っていたが、大部分は水質不良であったため、保健衛生上の問題が多く、上水道の必要が生じ、昭和8年上水道敷設の計画を提出し、昭和9年に認可を受けた。

申請年月日 昭和8年10月21日 計画給水量 835 ㎡/日

認可年月日 昭和9年3月17日 目標年次 昭和17年度

工期昭和9年度~昭和10年度事業費82千円

供給開始日 昭和10年9月1日 事業内容 さく井、ろ過層、貯水池

給水区域 富田林町 ポンプおよび、ポンプ場

計画給水人口 5,000人 配水管など

3. 拡 張 事 業

第1次拡張事業

終戦後の電力事情の悪い時代が改善され、断水は減ったが、有効な配水池を持たない現状では、依然として断水し、 火災の発生を考えると安閑としていられず、配水池の新設および、水源を伏流水に求める計画をした。

認可年月日 昭和26年12月4日 目標年次 昭和35年度

工期昭和26年度~昭和30年度事業費68,068千円

給 水 区 域 富田林、毛人谷、新堂、甲田 事 業 内 容 集水井、ポンプ、送水管、

計画給水人口 14,000人 配水管、導水管など

計画給水量 3,500 m³/日

第2次拡張事業

給水区域外であり、飲料水の採水に困難な錦織地区および、水質が悪い大伴地区の上水道誘致の強い要望があり、これらの地区への給水を計画した。

認可年月日 昭和31年6月13日 計画給水人口 16,000人

工 期 昭和31年度~昭和32年度 計画給水量 3,600 ㎡3/日

給水区域 富田林、毛人谷、新堂、甲田、 目標年次 昭和35年度

中野、錦織、川西新家、芝、 事業費 55,507千円

川向、板持、山中田、大伴 事業内容 配水管など

第3次拡張事業

東条村との合併と給水区域内の普及率の向上により、給水人口および、給水量が増大し、それに対処するために計画を樹立した。

認可年月日 昭和32年10月23日 計画給水人口 46,000人

工期昭和33年度~昭和37年度計画給水量10,350㎡/日

給水区域 富田林、毛人谷、新堂、甲田、 目標年次 昭和46年度

中野、喜志、錦織、川西新家、事業費232,306千円

芝、川向、板持、山中田、 事業内容 甲田浄水場、配水池、

大伴、廿山、青葉丘、五軒家、加圧ポンプ場、送水管、

須賀、伏山、佐備、彼方 配水管など

第4次拡張事業

日本住宅公団による金剛団地の建設や、府営住宅の増設、PL 教団の使用量増などで、給水量は大幅に増大し、自己水源では賄いされず、府営水道の導入を計画し、合わせて、第2次拡張事業までの老朽化した施設の整備改良も実施した。

認可年月日 昭和38年12月27日 目標年次 昭和50年度

工期昭和39年度~昭和45年度事業費772,207千円

給 水 区 域 東条の一部を除き全市 事業内容 深井戸、受水場、導水管、

計画給水人口 100,000人 配水池、送水管、配水管など

計画給水量 30,000 m³/日

第5次拡張事業

給水区域を全市とし、生活様式の変化による給水量の増加に対応するため、府営水の増量配水管の新設および、布設替(増径)、配水池の築造、パイプライニングなどを計画。また、河川の水質汚濁防止の対策として排水処理設備も計画した。

認可年月日 昭和44年9月8日 目標年次 昭和48年度

(変更=昭和47年6月26日) (変更=昭和50年)

工期昭和44年度~昭和52年度事業費866,900千円

給 水 区 域 富田林市全域 (変更 = 2,462,521 千円)

計画給水人口 92,500人(変更=110,000人) 事業内容 深井戸、排水処理、導水管、

計画給水量 37,000 ㎡/日 受水場、送水管、配水管、

(変更 = 44,000 m³/日) 配水池、パイプライニングなど

第6次拡張事業

金剛東団地建設に伴う人口増に対処するため、河内長野市との共同事業で、滝畑ダムに水源を求める計画をした。また、現有施設の整備改良も行った。

認可年月日 昭和48年1月16日

工期昭和47年度~平成元年度

給 水 区 域 富田林市全域

計画給水人口 150,000 人

計画給水量 64,500 ㎡/日

目標年次 平成12年度

事 業 費 14,062,428千円

事業内容 滝畑ダム、日野浄水場、

導水管、減圧水槽、送水管、

配水池、配水管、深井戸堀替など



滝畑ダム

一級河川大和川水系石川の上流部耕地 542 盆を含む流域の治水対策としての洪水調節、及び石川下流部の耕地 400 盆のかんがい用水の確保や上水道水源確保のため昭和 48 年着工、昭和 57 年 3 月に完成した多目的ダム

二市分岐点室

日野浄水場から 1900 行下流にあり、富田林市(金剛東配水池)と河内長野市(広野配水池)へそれぞれ自然流下で送水されます

